

Inhalte eines SiGe-Plans (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan)

1. Allgemeine Angaben

- Bauvorhaben, Bauherr, Ansprechpartner
- SiGe-Koordinator mit Kontaktdaten
- Projektlaufzeit und Bauzeitenplan
- Liste der beteiligten Unternehmen

2. Projektbeschreibung

- Art und Umfang der Bauarbeiten
- Lage- und Baustelleneinrichtungsplan
- Besondere Gefährdungen (z. B. Arbeiten in Höhe, Tiefbau, Kranbetrieb, Gefahrstoffe)

3. Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen

- Darstellung typischer Gefahrenquellen (Absturz, Lärm, Strom, Maschinen)
- Konkrete technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen (PSA)
- Verantwortlichkeiten für die Umsetzung

4. Organisation des Arbeitsschutzes

- Verantwortlichkeiten von Bauherr, Koordinator, Unternehmern und Beschäftigten
- Kommunikationswege (Sicherheitsbesprechungen, Unterweisungen)
- Abläufe bei Änderungen und Ergänzungen des Plans

5. Baustelleneinrichtung und Verkehrswege

- Container, Lagerflächen, Zufahrten
- Verkehrswege für Fahrzeuge und Personen
- Versorgung mit Strom, Wasser, Beleuchtung
- Abfall- und Entsorgungskonzept

6. Notfallorganisation

- Erste-Hilfe-Einrichtungen, Sanitätsräume
- Notrufnummern und nächstgelegenes Krankenhaus
- Sammelpunkte, Flucht- und Rettungswege

7. Baustellenordnung

- Verhalten bei Gefahr

- Rauch- und Alkoholverbot
- Pflicht zur Nutzung von PSA
- Regeln zu Sauberkeit und Ordnung

8. Anhang

- Bauzeitenplan
- Pläne der Baustelleneinrichtung
- Nachweise zu Unterweisungen und Qualifikationen